
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCENY W DOMU KULTURY W CHWAŁOWICACH
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2146/101 obręb Niewiadom Miasto Rybnik
INWESTOR : Miasto Rybnik
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 2 44 - 200 Rybnik
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Glibowski
DATA OPRACOWANIA : 15.11. 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.11. 2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont sceny Sali widowiskowej Domu Kultury w Chwałowicach polegający na lokalizacji (odkryciu, odtworzeniu) schodów stałych pełniących komunikację sceny z widownią oraz wymianę okładziny (podłogi) sceny. Prace modernizacyjne mają na celu przywrócenie jakości posadzki oraz zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacyjnych tj komunikacji podestu sceny z strefą widowni celu umożliwienia ewentualnego wejścia pojedynczych osób z widowni na scenę.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SCENY DOMU KULTURY W CHWAŁOWICACH			
1.1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE			
1	d.1. kalk. własna	Drobne roboty zabezpieczające instalacje oraz przyległe strefy budynku do obszaru robót	kpl		
1	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
1	1	144.75	m ²	144.750	
		dodatek na pionowe zabudowy przy schodach	m ²		
		2*1.75	m ²	3.500	
				RAZEM	148.250
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-03				
1	1	lokalne podkucia istniejących schodów żelbetowych założono ~45% powierzchni schodów (0.75*1.70*2)*0.45	m ²	1.148	
				RAZEM	1.148
1.2	45430000-0	WYKONANIE SCHODÓW			
4	KNR-W 2-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 1.0 m	stopn.		
d.1.	1033-02				
2	analogia	Krotność = 1.35 dostaw i montaż kompletnego rowiązania zgodnego z dokumentacją projektową i STWIOR 2*5	stopn.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²		
d.1.	1036-01				
2	analogia	Ruszt podbitki drewnianej 1.70*1.05*2	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
6	KNR 2-11	Ściany i podłogi z drewna łączonego na półłobek lub żłobek i wpust. Deski lub bale o grubości 32 mm	m ²		
d.1.	0303-01				
2	analogia	zabudowa pionowa schodów 1.70*1.05*2	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
7	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.1.	0402-05				
2		czyszczenie odkrytych tynków przy schodach 1.25*1.05*2	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1.	0709-07				
2	2	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2	2	gładzie tynków przy schodach 1.25*1.05*2	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2	2	gruntowanie tynków przy schodach 1.25*1.05*2	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2	analogia	1.25*1.05*2	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
1.3	45430000-0	WYKONANIE PODŁOGI SCENY			
12	d.1. kalk. własna	Remont (lokalne usztywnienia) istniejącej konstrukcji podporowej sceny polegający na wymianie uszkodzonych elementów.	kpl		
3	3	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0411-02 3 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach założono szacowaną wartość elementów możliwe jest zwiększenie zakresu - ostateczny zakres widoczny będzie po dokonaniu rozbiórek 45.00	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-11 d.1. 0303-03 3 analogia	Ściany i podłogi z drewna łączonego na półłobek lub żłobek i wpust. Deski lub bale o grubości 45 mm dostaw i montaż kompletnego rozwiązania zgodnego z dokumentacją projektową i STWIOR 144.75	m ² m ²	 144.750	 144.750
				RAZEM	144.750
15	KNR 19-01 d.1. 0410-08 3	Listwy przyściennie - przygotowanie 49.25*1.05	m m	 51.713	 51.713
				RAZEM	51.713
16	KNR 19-01 d.1. 0410-09 3	Listwy przyściennie - montaż 49.25*1.05	m m	 51.713	 51.713
				RAZEM	51.713
17	KNR 4-01 d.1. 0816-01 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych 144.75	m ² m ²	 144.750	 144.750
				RAZEM	144.750
18	KNR 2-02 d.1. 1509-01 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych dwukrotne lakierowanie 144.75	m ² m ²	 144.750	 144.750
				RAZEM	144.750
1.4	45113000-2	ROBOTY PORZĄDKOWE			
19	d.1. kalk. własna 4	Drobne roboty porządkowe na terenie inwestycji 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1. 0108-11 4 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.04+poz.3*0.05	m ³ m ³	 5.987	 5.987
				RAZEM	5.987
21	KNR 4-01 d.1. 0108-12 4 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	 5.987	 5.987
				RAZEM	5.987
22	d.1. kalk. własna 4	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.21	m ³ m ³	 5.987	 5.987
				RAZEM	5.987