

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dom Kultury - remont łazienek
ADRES INWESTYCJI : Rybnik-Chwałowice ul. 1 Maja 91B
INWESTOR : Dom Kultury
ADRES INWESTORA : 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2022r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru 3.00	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 4.00	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2,00m2 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do kabin 5.00	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek w kabinach wc (łącznie z drzwiami) (2.97+2*1.30+2.00+2*1.30)*2.00	m ² m ²	20.34	
				RAZEM	20.34
8	KNR 4-03 d.1 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-03 d.1 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych z tworzyw sztucznych 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNR 4-03 d.1 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR 4-01 d.1 0811-07 wc damskie wc męskie	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.44*1.44+2.44*2.97 2.55*1.44+2.55*2.97	m ² m ² m ²	10.76 11.25	
				RAZEM	22.01
12	KNR 4-01 d.1 0211-01 j.w.	Skucie nierówności zaprawy przy głęb.skucia do 1cm na podłogach 22.01	m ² m ²	22.01	
				RAZEM	22.01
2		Roboty montażowe			
13	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0103-01	Elementy montażowe Geberit Unifix System - szyna montażowa 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.00	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
18	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka podwójna na blacie	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - elektroniczna podtynkowe	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	d.2 kalk. własna	Dozowniki na mydło - montaż	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	d.2 kalk. własna	Suszarki do rąk - montaż	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	d.2 kalk. własna	Pojemniki na papier toaletowy - montaż	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
24	d.2 kalk. własna	Lustro wbudowane w płytki ściennie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 5-08 d.2 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach	kpl.		
		2*4.00	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
26	KNR-W 5-08 d.2 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegowych	szt.		
		2*2.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-W 5-08 d.2 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe w ścianach murowanych	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wew.pełne fabrycznie wykończone	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
30	KNR 2-02 d.2 2006-04 wc damskie wc męskie	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.44*1.44+2.44*2.97 2.55*1.44+2.55*2.97	m ² m ² m ²		
				10.76 11.25	
				RAZEM	22.01
31	NNRNKB d.2 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow.ponad 5m2	m ² m ²		
		22.01		22.01	
				RAZEM	22.01
32	KNR-W 2-02 d.2 2003-09	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 (zabudowa w kabinach wc)	m ² m ²		
		2.97*2.40+2.00*2.40		11.93	
				RAZEM	11.93
33	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 analogia	Ścianki HPL - montaż kabin wc łącznie z drzwiami (5szt)	m ² m ²		
		4*1.08*1.85+5*1.00*1.85		17.24	
				RAZEM	17.24
34	KNR 2-02 d.2 0829-01 kład A kład C minus lustro	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.22*2.40 2.97*2.40+1.44*2.40-1.44*0.70	m ² m ² m ²		
				5.33 9.58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kład D minus drzwi	2.44*2.40-1.00*2.00	m ²	3.86	
	kład E minus drzwi	2.44*2.40-1.00*2.00	m ²	3.86	
	kład F minus drzwi	2.22*2.40-1.00*2.00	m ²	3.33	
	kład G	2.55*2.40	m ²	6.12	
	kład H minus lustro	0.97*2.40+2.00*2.40+1.44*2.40-1.44*0.70	m ²	9.58	
	kład I minus drzwi	2.55*2.40-1.00*2.00	m ²	4.12	
	kład K minus drzwi	2.55*2.40-1.00*2.00	m ²	4.12	
	kład L minus drzwi	2.33*2.40-1.00*2.00	m ²	3.59	
	kład M	0.22*2.40	m ²	0.53	
				RAZEM	54.02
35	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wym.60x60cm (płytki white mat)	m ²		
	kład A	5.33	m ²	5.33	
	kład D	3.86	m ²	3.86	
	kład E	3.86	m ²	3.86	
	kład F	3.33	m ²	3.33	
	kład G	6.12	m ²	6.12	
	kład H	0.97*2.40	m ²	2.33	
	kład I	4.12	m ²	4.12	
	kład K	4.12	m ²	4.12	
	kład L	3.59	m ²	3.59	
	kład M	0.53	m ²	0.53	
				RAZEM	37.19
36	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wym.60x60cm (płytki madox gris)	m ²		
	kład C	9.58	m ²	9.58	
	kład H minus lustro	2.00*2.40+1.44*2.40-1.44*0.70	m ²	7.25	
				RAZEM	16.83
37	KNR-W 2-02 d.2 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy LED przy lustrach 4*1.44	m		
			m	5.76	
				RAZEM	5.76
38	KNR-W 2-02 d.2 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 17*2.40	m		
			m	40.80	
				RAZEM	40.80
39	KNR-W 2-02 d.2 0822-01	Wyprawa z betonu architektonicznego na ścianach	m ²		
	analogia				
	kład B	(2.97+1.44)*2.40	m ²	10.58	
	kład J	(2.97+1.44)*2.40	m ²	10.58	
				RAZEM	21.16